

SOD - Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech

Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA ČÍSLO 89/2012 Sb. SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,

uzavřená mezi:

objednatel: Obec Soběhrdy

se sídlem: Soběhrdy 60, 256 01 Benešov
jednající: ■■■■■ ■■■■■ starosta obce
IČ: 00232700

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: ■■■■■ ■■■■■
Česká národní banka a.s. číslo účtu: ■■■■■ ■■■ 0

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních

- pro uzavírání smlouvy: ■■■■■ ■■■■■ starosta obce
- pro změny smlouvy: ■■■■■ ■■■■■ starosta obce

stavební dozor objednatele:
(dále jen „objednatel“)

- ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

a

zhotovitelem: NACKO Group s. r. o.

se sídlem: Sádek 94, 572 01 SÁDEK
jednající: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
IČ: 276 80 754
DIČ: CZ27680754
adresa pro doručování: Sádek 94, 572 01 SÁDEK

bankovní spojení: ČSOB a. s. číslo účtu: ■■■■■ ■■■■■

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34269

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy:

■■■■■ tel.: + ■■■■■ ■■■■■
■■■■■ tel.: ■■■■■ ■■■■■

- pro změny smlouvy:

stavbyvedoucí: ■■■■■ tel.: ■■■■■ ■■■■■

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smlouva je uzavírána jako logický krok v zadávacím řízení veřejné zakázky „Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech“. Všechny podmínky uvedené v zadávacích podmínkách uvedeného zadávacího řízení jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.

SOD - Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech

Článek I. Výchozí údaje

Podkladem pro vypracování této smlouvy byla nabídka zhotovitele zpracovaná dle podkladů zadavatele, dále objednatele.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, objednatelé převzít a zaplatit práce a dodávky spojené s provedením díla, kterým je stavba: **SOD - Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech** na pozemcích parc. č. 108 a 2 404 k. ú. Soběhrdy. Předmět díla je vymezen především v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1.
2. Věcný rozsah prací je dán takto:
 - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek je vymezen v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.
3. Předmětem smlouvy o dílo není:
 - a) zhotovení projektové dokumentace,
 - b) úkony spojené s výkonem investorské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záhorů, souhlasů a oznámení souvisejících s realizací stavby a její kolaudací,
4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí a to za podmínek uvedených v této smlouvě. Dále prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován.
5. Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku objednatele rozšíří po vzájemné dohodě předmět smlouvy o další eventuální práce a dodávky.

Článek III. Termíny plnění

1. **Předpoklad předání a převzetí staveniště: nejpozději v předpokládaný den zahájení prací**
2. **Předpoklad zahájení prací je: 1. 7. 2016**
3. **Dílo bude dokončeno a předáno objednateli: 31. 8. 2016**
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu pokud bude dílo k předání připraveno.
5. Termín dokončení díla se prodlužuje za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Pokud na základě této smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění stavebních prací prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, kdy trvalo důvodné pozastavení provádění stavebních prací zhotovitelem.

SOD - Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech

Článek IV.

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za zhotovení díla v rozsahu dle **čl. II smlouvy** zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu díla, při jejímž sjednání vychází strany ze zhotovitelem provedeného ocenění výkazu výměr, který je součástí nabídky s tím, že celková cena odpovídá položkovému rozpočtu. Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------|
| Stavební práce bez DPH | 419 976 | Kč |
| DPH % | 88 195 | Kč |
| Celkem cena díla | 508 171 | Kč |

2. DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.
3. Rozpis ceny je uveden v **příloze č. 1 smlouvy**.
4. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k dohodnutému termínu předání díla a mají závazný charakter pro oceňování víceprací nebo pro případné odpočty od ceny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:
 - a) veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí a jsou v ní zahrnuty i případné náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení stavenišť zhotovitele
 - b) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu výstavby
6. Zhotovitel prohlašuje, že je si vědom podmínky, že objednatel nepřipouští žádné změny v položkovém rozpočtu k tíži objednatele, které případně vzniknou chybným oceněním projektové dokumentace ze strany zhotovitele.
7. Cena díla bude změněna v těchto případech:
 - a) při objednatelem vyvolané změně rozsahu díla, oproti jeho rozsahu danému **dle smlouvy**,
 - b) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
 - c) v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH s tím, že změna ceny (zvýšení či snížení) bude dána změnou výše DPH v důsledku změny sazby
 - d) **změna rozsahu díla musí být sjednána písemně dodatkem k této SoD, přičemž předmětem ujednání musí být i změna ceny díla. Pokud nedojde k písemnému ujednání změny ceny díla, platí cena sjednaná v této SoD**
8. Změny rozsahu díla budou oceňovány takto:
 - a) s využitím cen uvedených v **příloze č. 1 smlouvy**,
 - b) pokud **příloha č. 1** neobsahuje příslušnou měrnou jednotku vícepráce, bude tato zhotovitelem oceněna podle stejné cenové soustavy, jako byl oceněn nabídkový rozpočet a před zahájením víceprací smluvními stranami odsouhlasena
9. Cenové změny dle **odst. 6** tohoto článku budou promítnuty do celkové ceny díla dle **odst. 1** tohoto článku formou dodatků této smlouvy.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel potvrzuje, že pro zaplacení ceny díla dle **smlouvy** má zajištěno finanční krytí ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto režimu placení objednatelem:

SOD - Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech

- a) Úhrada ceny díla bude provedena na základě průběžně vystavovaných dokladů, zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Přílohou všech faktur bude zástupcem objednatele odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Bez odsouhlaseného soupisu je faktura neúplná. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí díla objednatelem s tím, že přílohou této faktury bude protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, pokud byl takový protokol vystaven. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu výstavby budou vystaveny měsíční faktury.
 - b) Splatnost daňových dokladů - faktur je 30 dnů od doručení daňového dokladu - faktury na adresu objednatele.
 - c) Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 z. č. 89/2012 Sb. v platném znění.
3. Odsouhlasené vícepráce a změny rozsahu díla budou zhotovitelem zahrnuty do **SPPD** toho měsíce, ve kterém byly provedeny a takto budou zhotovitelem účtovány a objednatelem hrazeny.
4. Každá faktura bude obsahovat následující údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, číslo smlouvy, označení díla,
 - číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - celkovou cenu díla bez DPH, s DPH celkem a vyčíslení DPH dle platné výše,
 - celkovou částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - v textu faktury bude uveden název akce - **Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech**
5. V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem o správnosti měsíčního **SPPD**, zástupci stran písemně do zápisu z kontrolního dne zaznamenají svá stanoviska a vyzvou statutární zástupce svých firem ke smířícímu jednání. Nedojde-li k jejich dohodě, vyžádá objednatel znalecký posudek znalce, určeného losováním za přítomnosti statutárních zástupců obou účastníků této smlouvy, a to z řad znalců uvedených v seznamu znalců pro obor stavebnictví. Oba účastníci této smlouvy se zavazují řídit se tímto znaleckým posudkem, pokud jde o správnost měsíčního soupisu provedených prací.

Článek VI.

Staveniště

1. Plocha staveniště, její hranice a vjezdy na staveniště jsou vymezeny v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště zbavené práv třetích osob zhotoviteli a to nejpozději v den termínu zahájení prací.
3. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:
 - a) pokud hranici staveniště netvoří přirozené objekty (obrubník vozovky, oplocení pozemku, stěna stávající budovy apod.), provede vhodným způsobem vyznačení této hranice,
 - b) staveniště bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,
 - c) budou vytyčeny podzemní inženýrské sítě, procházející staveništěmStaveniště je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených v **odst. 3** tohoto článku.
4. Užívání plochy staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo vybudovat na ploše staveniště veškeré objekty a zařízení nezbytné pro provedení díla. Nesmí tím však omezit okolní provoz.

SOD - Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech

5. Jiní dodavatelé objednatele smějí vstupovat na staveniště, zřizovat zde své zařízení staveniště a provádět práce na nepředaném díle výhradně jen se souhlasem zhotovitele.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do **7 dnů** po podpisu předávacího protokolu díla nejpozději do termínu realizace akce.
7. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti volnému vstupu osob.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (BAOZ) a pož. ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů. Nezodpovídá však za BAOZ a PO jiných dodavatelů objednatele a nepovolaných osob objednatele.
9. Zhotovitel nezodpovídá za poškození nepředaného díla ani jeho částí zhotovovaných jinými dodavateli zajišťovanými objednatelem, vyjma případu, kdy jiný dodavatel objednatele uzavře se zhotovitelem smlouvu o dílo a stane se tak jeho subdodavatelem.
10. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námítky apod.). Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu zmocnění a uvedení v této smlouvě.
3. Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila druhá smluvní strana, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané.
4. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby, jakož i veškeré jiné zápisy stran předmětu této smlouvy, se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku.
5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím zhotovitele a stavebním dozorem objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní úpravy.
6. Originál stavebního deníku bude po předání díla předán objednateli, první kopií si průběžně vytrhává technický dozor objednatele, druhá kopie zůstane uložena u zhotovitele.

Článek VIII. Záruky a odpovědnost za vady

1. Kvalitativní a technické parametry prací a dodávek musí odpovídat požadavkům stanoveným **zákonem č.22/1997 Sb.**, o technických požadavcích na výrobky a prováděcími předpisy, ostatními obecně závaznými právními předpisy a závaznými technickými normami.
2. Na dokončené dílo v rozsahu této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce **36 měsíců**.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu díla nebo jeho částí. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít po dobu záruční lhůty technické parametry a kvalitu danou projektovou dokumentací a touto smlouvou nebo vlastnostmi a kvalitou obvyklou.

SOD - Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli bez ohledu na to, zda byly objednateli v době předání díla známy. Za vady, které se vznikly po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
6. Zhotovitel neuznává vady díla v případě, že objednatel nesplní záruční podmínky uvedené v návodech a záručních listech kusových dodávek a zařízení.
7. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel tímto způsobem:
 - a) neprodleně po zjištění vady vytkne objednatel vady písemně zhotoviteli,
 - b) zhotovitel je povinen se v objednatelově určenou dobu dostavit na určené místo, kde proběhne reklamační jednání,
 - c) z reklamačního jednání bude pořízen zápis obsahující:
 - souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady,
 - termín odstranění vady, eventuálně způsob odstranění vady,
 - d) v případě sporu o oprávněnost reklamace, budou smluvní strany respektovat vyjádření společně stanoveného soudního znalce.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel zahezepečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, potřebná pro provedení díla.
2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará a uhradí tyto práce objednatel. Umísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s realizací stavebních prací obstará a uhradí zhotovitel.
3. Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch a na rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí objednatel. Poplatky a případné pokuty za delší než je dohodnutý čas užívání hradí zhotovitel za dobu, po kterou je v prodlžení.
4. Objednatel souhlasí s tím, že práce na částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní odborný personál, provedou zhotovitelem sjednaní subdodavatelé.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými minimálně **3 pracovní dny** předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, ledaže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel převzme dílo nebo jeho část vždy, jestliže bude provedeno dle projektové dokumentace, této smlouvy a v kvalitě dle platných norem a nemá žádné vady nebo nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání k účelu, pro který je určen.
2. Drobné vady a nedodělky, které:
 - a) nebrání zahájení a dokončení úřední kolaudace,
 - b) nebrání přípravě objednatele k instalaci interiéru, technologie nebo jiných zařízení,
 - c) nebrání objednateli užívání díla,nebudou důvodem nepřevzetí díla nebo jeho části

SOD - Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech

3. Z předávacího řízení bude pořízen písemnou formou **Protokol o předání a převzetí díla (stavby)**, který bude obsahovat zejména:
 - a) výslovný souhlas objednatele s převzetím díla, nebo zdůvodněné odmítnutí převzetí díla,
 - b) datum převzetí díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení a termín jejich odstranění.
 - d) termín pro odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přiměřené (nezbytné) lhůtě pro jejich odstranění,
4. Dílo se považuje za řádně dokončené a převzaté podpisem **Protokolu o předání a převzetí díla (stavby)**.
5. Postup objednatele, který bude v rozporu s ustanovením **odst. 2 a 3** tohoto článku, bude zhotovitelem považován za bezdůvodné nepřevzetí díla.
6. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli protokoly o předepsaných revizích, tlakových a provozních zkouškách, návody k zařízením, atesty materiálů a záruční listy kusových dodávek.
7. Zjevné odchylky od PD, které objednatel neuplatní v **soupisu vad a nedodělků** při předávacím řízení, nemá objednatel právo uplatňovat později.

Článek XI.

Smluvní pokuty a náhrady škod

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně z důvodů spočívajících na jeho straně nesplní termín dokončení díla v souladu s ustanovením **čl. III odst. 2**, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla za každý, i započatý den prodlení.
2. Jestliže poté, co smlouva nabude platnosti a účinnosti, nebude zhotoviteli umožněno dílo z důvodů na straně objednatele dokončit, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli:
 - a) dosud skutečně provedené práce oceněné dle **přílohy č. 1**,
 - b) dodaný a dosud do díla nezabudovaný materiál a dodávky,Úhradu výše uvedených nároků je objednatel povinen provést do **30 dnů** po jejich předložení zhotovitelem.
3. Jestliže objednatel nezaplatí fakturu zhotoviteli ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu **0,05 %** z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení oproti splatnosti.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré prokázané náklady, které mu vzniknou v případě bezdůvodného nepřevzetí díla.
5. Objednatel prohlašuje a výslovně ujišťuje zhotovitele, že pro stavbu, která je dílem podle této smlouvy je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení nebo stavba byla ohlášena, jde-li o stavbu, kterou je třeba ohlásit.

Článek XII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění jednoznačné koordinovanosti provádění díla, povede objednatel veškerá jednání pouze se zhotovitelem a nebude vstupovat do přímého jednání s jeho subdodavateli.
3. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými normami a předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil, nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění díla souhlasí.
4. Dílo je v průběhu provádění ve vlastnictví zhotovitele, jenž za dílo nese po celou dobu provádění díla plnou hmotnou odpovědnost až do doby převzetí díla objednatelem. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele předáním díla a úplným zaplacením dohodnuté částky za dílo.

SOD - Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu s předmětem pojištění věcných škod stavebního díla v dostatečné míře, odpovídající rozsahu a velikosti zakázky.
6. **Stavbyvedoucím zhotovitele** a jím písemně pověřený zástupce jsou oprávněni zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
 - a) řídí realizaci díla a zodpovídají za ni,
 - b) vystavují podklady pro vystavení faktur,
 - c) provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
 - d) projednávají a odsouhlasují změny projektu, materiálů a dodávek,
 - e) projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu
 - f) vedou stavební deník,
7. Objednatel zastupuje touto smlouvou výslovně zmocněný stavební dozor. Je oprávněn zastupovat objednatel v tomto rozsahu:
 - a) provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
 - b) přebírá od zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené dílo,
 - c) projednává a odsouhlasuje změny projektové dokumentace, materiálů a dodávek,
 - d) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů,
 - e) kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
 - f) odsouhlasuje podklady pro faktury zhotovitele,
 - g) zastupuje objednatel při všech jednáních stran předmětu smlouvy.

Článek XIII.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, anomálie počasí, válečné události, závažné celospolečenské, hospodářské a ekonomické změny, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do **bez zbytečného odkladu ihned poté, co se vyskytne** vyšší moci.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle **odst. 1**, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

Článek XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude projekt schválen k dotační podpoře a nebude uzavřena s poskytovatelem dotace dohoda, případně smlouva o poskytnutí dotace.
2. Objednatel i zhotovitel mohou od smlouvy odstoupit jen při podstatném porušení závazků vyplývajících z této smlouvy.
3. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, je zejména:
 - a) pokud se zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném a účinném znění,
 - b) bezdůvodné přerušení prací na díle zhotovitelem, které trvá déle než 15 dnů.
4. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je zhotovitel od této smlouvy oprávněn odstoupit, je nedodržení termínu splatnosti správné a oprávněné faktury zhotovitele, pokud zpoždění trvá více než 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

SOD - Oprava hřbitovní zdi a vstupního objektu hřbitova v Soběhrdech

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže kvalita díla prováděného zhotovitelem nesplňuje podmínky uvedené v této smlouvě, popř. podmínky obecně požadované příslušnými předpisy a normami.
6. Zhotovitelovo odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení oprávněně uplatněných smluvních pokut objednateli.
7. Odstoupení objednatele od smlouvy nemá vliv na zaplacení řádně a kvalitně provedených prací zhotovitelem.

Článek XV. Závěrečná ujednání



1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí podle výslovné vzájemné dohody stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., **Občanského zákoníku**.
2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv strany pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem smlouvy.
3. Smlouva má **9** stran a je vyhotovena ve **3 výtiscích**, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel obdrží jeden exemplář.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet
Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čeho připojují své podpisy. Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost příloh.
5. Podpisem této smlouvy zanikají veškerá předchozí eventuální ujednání stran předmětu smlouvy a tato smlouva a její dodatky jsou jediným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.

V *Soběhrdech*

dne *1.7.2016*

V Sádku

dne *10.6.2016*



| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedin. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|--------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| 1 | | Oprava vstupního objektu | | | | 79 263 | | |
| 2 | | Oprava čelní zdi | | | | 116 744 | | |
| 3 | | Oprava zdi z pravé strany | | | | 63 179 | | |
| 4 | | Oprava zdi ze zadní strany | | | | 77 261 | | |
| 5 | | Oprava zdi z levé strany | | | | 68 544 | | |
| | | mezisoučet | | | | 404 991 | | |
| 6 | | Zařiz.stav.a kompletač.činnost | | 3,7% | 404 991 | 14 985 | | |
| | | celkem | | | | 419 976 | | |
| 7 | | DPH | | 21,0% | 419 976 | 88 195 | | |
| | | součet | | | | 508 171 | | |
| | | <u>Celková rekapitulace</u> | | | | | | |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedin. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| | | Nová podlaha | | | | | | |
| | | Rekapitulace oprava vstupního objektu | | | | | | |
| 1 | 13971- | Vykopávky v uzavřen.prostor., v hor.tř. 1-4 - odkopávky stávaj.hliněn.podlahy do hl.350 mm | m3 | 5,46 | 1 270 | 6 934 | | |
| 2 | 16220- | Vodoro.přemístění výkopku tř.1-4 staveb kolečkem, do vzd.10 m - na mezidep. | m3 | 5,46 | 202 | 1 103 | | |
| 3 | 16250- | Odvoz výkopku tř.1-4 na skl. - do vzd.3 km | m3 | 5,46 | 58 | 317 | | |
| 4 | 16710- | Nakládání výk.tř.1-4 - z mezidep. | m3 | 5,46 | 85 | 464 | | |
| 5 | 17120- | Uložení výkopku na skl.+ popl., prům.cena | m3 | 5,46 | 7 | 38 | | |
| 6 | 63511- | Násyp pod podlahy z hutněn.štěrku, v tl.150 mm | m3 | 2,34 | 301 | 704 | 2,16000 | 5,05 |
| 7 | 63131- | Mazan.z betonu vyztužen., tř. C12/15, tl.100 mm | m2 | 15,60 | 141 | 2 200 | 0,22560 | 3,52 |
| 8 | 63136- | Výztuž mazaniny ze svařov.sítí Kari (100/5x100/5 mm) | kg | 57,66 | 13 | 750 | 0,00100 | 0,06 |
| 9 | 63621- | Dlažba z cihel Klinker, do malty | m2 | 19,74 | 331 | 6 534 | 0,20087 | 3,97 |
| 10 | 61263- | Spárov.cihel.dlažby - srovnatel.cena | m2 | 19,74 | 170 | 3 356 | 0,00270 | 0,05 |
| | | součet | | | | 22 400 | | 12,65 |
| | | Oprava kamenného soklu | | | | | | |
| 1 | 97801- | Otluč.vněj.omítek soklu, v rozsahu do 100%, s vyškrob.spár | m2 | 5,20 | 32 | 166 | 0,05900 | 0,31 |
| 2 | 96704- | Odeskání zdiva z kamene, v tl.do 150 mm, analog.pro odstranění narušen.zdiva (uvolněn.kamenů), cca 30% | m2 | 1,56 | 220 | 343 | 0,37500 | 0,59 |

| Číslo pol. | Položka ceniku | Popis položky a výměry | Měrná jedn. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|---|----------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| 3 | 97802- | Výškrab.cement.malty ze spár kamen.zdiva - do hl.1,5 cm, prům.cena | m2 | 5,20 | 35 | 182 | 0,01400 | 0,07 |
| | | mezisoučet hmotnosti | | | | | | 0,96 |
| 4 | 99701- | Vnitrostav.dopr.suti, vodorov.do 50 m, při výš.obj.do 6 m | t | 0,96 | 102 | 98 | | |
| 5 | 31021- | Doplnění zdiva kamen.(za odbour.části), srovnatel.cena, na maltu zpevněnou Sobratem | m3 | 0,24 | 23 000 | 5 520 | 2,57730 | 0,62 |
| 6 | 62232- | Nová hrubá vápen.omítka soklu | m2 | 5,20 | 380 | 1 976 | 0,01575 | 0,08 |
| 7 | 62213- | Podklad.a spojov.vrstva - cement.postřík stěn | m2 | 5,20 | 33 | 172 | 0,00735 | 0,04 |
| 8 | 78382- | Krycí dvojnásob.vápen.nátěr soklu | m2 | 5,20 | 11 | 57 | 0,00065 | 0,00 |
| | | součet | | | | 8 514 | | 0,74 |
| | | Oprava stěny vstupního objektu | | | | | | |
| 1 | 97801- | Otluč.vněj.omítky v rozs.do 100%, vč.vyškrab.spár | m2 | 1,00 | 331 | 331 | 0,05900 | 0,06 |
| 2 | 97802- | Výškrab.cem.malty ze spár, hl.do 1,5 cm | m2 | 1,00 | 35 | 35 | 0,01400 | 0,01 |
| | | mezisoučet hmotnosti | | | | | | 0,07 |
| | | součet | | | | 366 | | |
| | | Oprava - repase dřevěných vrat | | | | | | |
| 1 | 76666- | Oprava dvoukřídlí.dveří (vrat) z tvrdého dřeva, vč.přip.výměny kování + nové nátěry (vč.očištění), vel. 2100x2100 mm | ks | 2,00 | 23 000 | 46 000 | | |
| 2 | 99876- | Přesun hmot | % | 0,74% | 46 000 | 340 | | |
| | | součet | | | | 46 340 | | |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedn. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| 1 | | <u>Rekapitulace</u> | | | | | | |
| 2 | | Bourání a zemní práce | | | | 30 190 | | |
| | | Nové konstrukce a práce | | | | 84 937 | | 13,25 |
| | | mezisoučet | | | | 115 127 | | 13,25 |
| 3 | 99823- | Přesun hmot , v.do 10m | t | 13,25 | 122 | 1 617 | | |
| | | součet | | | | 116 744 | | |
| 4 | | Zařiz.stav.a kompletač.činnost | | 3,7% | 116 744 | 4 320 | | |
| | | celkem | | | | 121 064 | | |
| 5 | | DPH | | 21% | 121 064 | 25 423 | | |
| | | součet | | | | 146 487 | | |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedn. | Počet mér. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|---|----------------|---------------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| | | Bourání a zemní práce | | | | | | |
| | | Rozpočet oprava čelních zdi | | | | | | |
| 1 | 97801- | Otluč.vněj.omítky soklu, v rozs.do 65% pohled.pl.vč.horní plochy soklu, vněj.strana | m2 | 111,72 | 28 | 3 128 | 0,03700 | 4,13 |
| 2 | 97802- | Výškrab.malty ze spár převážně kamen zdiva, do hl.1,5 cm, prům.cena | m2 | 111,72 | 36 | 4 022 | 0,01400 | 1,56 |
| 3 | 97801- | Otluč.vněj.omítky stěn - z pilířků v rozs.do 80% (mimo soklu) | m2 | 24,10 | 30 | 723 | 0,04600 | 1,11 |
| 4 | 97802- | Výškrab.malty ze spár cihel.zdiva, do hl.1,5 cm, prům.cena | m2 | 24,10 | 35 | 844 | 0,01400 | 0,34 |
| 5 | 97801- | Otluč.vněj.omítek stěn. v rozs.do 65%, vněj.str. | m2 | 46,20 | 30 | 1 386 | 0,03700 | 1,71 |
| 6 | 97801- | Díto, avšak v rozs.do 80%, vnitř.str. | m2 | 54,60 | 30 | 1 638 | 0,04600 | 2,51 |
| 7 | 97802- | Výškrab.malty ze spár cihel.zdiva, hl.do 1,50 cm, prům.cena | m2 | 100,80 | 35 | 3 528 | 0,01400 | 1,41 |
| 8 | 62999- | Očištění vněj.plochy (od mechtů apod.) popř.omytím | m2 | 236,62 | 30 | 7 099 | | |
| 9 | 96703- | Odbourání (odstranění) zakrytí hrbitov.zdí pái.cihlami, v rozs.do 10% (z celk.plochy) | m2 | 3,21 | 299 | 960 | 0,05500 | 0,18 |
| 10 | 62999- | Očištění zakrytí od mechu a tráv, popř. omytí | m2 | 32,10 | 51 | 1 637 | | |
| | | mezisoučet hmotn.sutí | | | | | | 12,95 |
| 11 | 99701- | Vnitrostav.dopr.sutí a vybour.hmot.vodorov.do 50 m, při výš.obj.do 6 m | t | 12,95 | 102 | 1 321 | | |
| 12 | 11110- | Odstranění travin o celk.pl.do 1 ha | m2 | 85,44 | 11 | 940 | | |
| 13 | 12111- | Sejmutí ornice - odstran.dřmů, tl.do 100 mm, v šíř.50 cm, z obou str., ručně | m3 | 5,34 | 420 | 2 243 | | |
| 14 | 16250- | Odvoz ornice - humusu na skl., do vzd.3 km | m3 | 5,34 | 125 | 668 | | |
| 15 | 17120- | Uložení ornice na skl.+ popl., prům.cena | m3 | 5,34 | 10 | 53 | | |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedin. | Počet měr., jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|---|-----------------|----------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| | | součet | | | | 30 190 | | |
| | | Nové konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 | 77769- | Nátěr očištění, (a příp.omytých) ploch Sokratem | m2 | 236,62 | 11 | 2 603 | | |
| 2 | 62232- | Nová vněj.vápen.omítka stěn, hrubá, tl.do 15 mm, z vniř.str.hřbitov.zdí | m2 | 54,60 | 270 | 14 742 | 0,02363 | 1,29 |
| 3 | 62213- | Podklad a spojov.vrstva (pod omítky) - cement.postřík, stěn | m2 | 54,60 | 35 | 1 911 | 0,00735 | 0,40 |
| 4 | 62263- | Spárov.vněj.- ploch soklu rychletuhnoucí spár.maltou, | m2 | 111,72 | 275 | 30 723 | 0,00270 | 0,30 |
| 5 | 62263- | Spárov.vněj.ploch cihel.zdiva rychletuhnouc.spárov.maltou, vč.zakrytí zdí | m2 | 78,30 | 275 | 21 533 | 0,00270 | 0,21 |
| 6 | 62232- | Nová vápen.omítka pilířků, tl.do 15 mm | m2 | 24,10 | 381 | 9 182 | 0,02310 | 0,56 |
| 7 | 78431- | Bílění omítek vápnem - dvojnásobné | m2 | 78,70 | 11 | 866 | | |
| 8 | 78382- | Krycí dvojnásobný nátěr soklů a zakrytí zdí (např. Lukofob) | m2 | 36,66 | 14 | 513 | | |
| 9 | 63621- | Doplňení zakrytí zdí z cihel na plocho (pouze část - 10%) z celk.pl. | m2 | 3,21 | 310 | 995 | 0,21191 | 0,68 |
| 10 | 63511- | Násyp z udusaného šterku (kolem zdi, z obou stran) v tl.100 mm, š.500 mm | m2 | 53,40 | 35 | 1 869 | 0,18370 | 9,81 |
| | | součet | | | | 84 937 | | 13,25 |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedn. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| | | <u>Rekapitulace</u> | | | | | | |
| | | oprava zdi z pravé strany | | | | | | |
| 1 | | Bourání a zemní práce | | | | 16 654 | | |
| 2 | | Nové konstrukce a práce | | | | 45 229 | | 10,62 |
| | | mezisoučet | | | | 61 883 | | 10,62 |
| 3 | 99823- | Přesun hmot , v.do 10m | | 10,62 | 122 | 1 296 | | |
| | | součet | | | | 63 179 | | |
| 4 | | Zař/z.stav.a kompletač.činnost | | 3,7% | 63 179 | 2 338 | | |
| | | celkem | | | | 65 517 | | |
| 5 | | DPH | | 21% | 65 517 | 13 759 | | |
| | | součet | | | | 79 276 | | |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedn. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------------------|-------------------|--|----------------|---------------------|-----------|--------|--------------|--------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| Rozpočet | | | | | | | | |
| Bourání a zemní práce | | | | | | | | |
| oprava zdí z pravé strany | | | | | | | | |
| 1 | 97801- | Otluč.vněj.omítky soklu, v rozs.do 80% pohled.plocha, vč.horní plochy soklu, vněj.strana | m2 | 13,14 | 31 | 407 | 0,04600 | 0,60 |
| 2 | 97802- | Vyškrab.malty ze spár převážně kamen.zdiva, do hl.1,5 cm, prům.cena | m2 | 13,14 | 36 | 473 | 0,01400 | 0,18 |
| 3 | 97801- | Otluč.vněj.omítky z obou stran zdí, v rozs.do 80% (mimo soklu) | m2 | 96,30 | 30 | 2 889 | 0,04600 | 4,43 |
| 4 | 97802- | Vyškrab.malty ze spár převážně kamen.zdiva, do hl.1,5 cm, prům.cena | m2 | 96,30 | 35 | 3 371 | 0,01400 | 1,35 |
| 5 | 62999- | Očištění vněj.plochy (od mechů apod.) popř.omytím | m2 | 109,44 | 40 | 4 378 | | |
| 6 | 96703- | Odbourání (odstranění) zakrytí hrbitov.zdí pář.cihlami, v rozs.do 10% (z celk.plochy) | m2 | 2,31 | 299 | 691 | 0,05500 | 0,13 |
| 7 | 62999- | Očištění zakrytí od mechu a trávy, popř. omytí | m2 | 23,04 | 51 | 1 175 | | |
| mezisoučet hmotn.sutí | | | | | | | | |
| 8 | 99701- | Vnitrostav.dopr.sutí a vybour.hmot.vodorov.do 50 m, při výš.obj.do 6 m | t | 6,69 | 102 | 683 | | 6,69 |
| 9 | 11110- | Odstranění travin o celk.pl.do 1 ha | m2 | 41,44 | 11 | 456 | | |
| 10 | 12111- | Sejmutí ornice - odstran.drnů, tl.do 100 mm, v šíř.50 cm, z obou str., ručně | m3 | 3,84 | 420 | 1 613 | | |
| 11 | 16250- | Odvoz ornice - humusu na skl., do vzd.3 km | m3 | 3,84 | 125 | 480 | | |
| 12 | 17120- | Uložení ornice na skl.+ popl., prům.cena | m3 | 3,84 | 10 | 38 | | |
| součet | | | | | | 16 654 | | |
| Nové konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 1 | 77769- | Nátěr očištěn. (a příp.omytých) ploch Sokratem | m2 | 109,44 | 11 | 1 204 | | |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedn. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|--|----------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| 2 | 62232- | Nová vněj.vápen.omítka stěn, hrubá, tl.do 15 mm | m2 | 96,30 | 270 | 26 001 | 0,02363 | 2,28 |
| 3 | 62213- | Podklad.a spojov.vrstva (pod omítky) - cement.postřík, stěn | m2 | 96,30 | 35 | 3 371 | 0,00735 | 0,71 |
| 4 | 62263- | Spárov.vněj.- ploch soklu rychletuhnoucí spár.maltou, vě.zakrytí zdí | m2 | 36,18 | 275 | 9 950 | 0,00270 | 0,10 |
| 5 | 78431- | Bílení omítek vápnem - dvojnásobné | m2 | 96,30 | 11 | 1 059 | | |
| 6 | 78382- | Krycí dvojnásobný nátěr soklů a zakrytí zdí (např. Lukofob) | m2 | 113,14 | 14 | 1 584 | | |
| 7 | 63621- | Doplnění zakrytí zdí z cihel na plocho (pouze část - 10%) z celk.pl. | m2 | 2,31 | 310 | 716 | 0,21191 | 0,49 |
| 8 | 63511- | Násyp z udusaného šterku (kolem zdí, z obou stran) v tl.100 mm, š.500 mm | m2 | 38,40 | 35 | 1 344 | 0,18370 | 7,05 |
| | | součet | | | | 45 229 | | 10,62 |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedm. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|--|----------------|---------------------|-----------|--------|--------------|--------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| | | <u>Rekapitulace</u> oprava zdi ze zadní strany | | | | | | |
| 1 | | Bourání a zemní práce | | | | 20 999 | | 13,24 |
| 2 | | Nové konstrukce a práce | | | | 54 647 | | |
| | | mezisoučet | | | | 75 646 | | 13,24 |
| 3 | 99823- | Přesun hmot., v.do 10m | t | 13,24 | 122 | 1 615 | | |
| | | součet | | | | 77 261 | | |
| 4 | | Zařiz.stav.a kompletac.činnost | | 3,7% | 77 261 | 2 859 | | |
| | | celkem | | | | 80 120 | | |
| 5 | | DPH | | 21% | 80 120 | 16 825 | | |
| | | součet | | | | 96 945 | | |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedn. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|--------------------------------|-------------------|---|----------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| Rozpočet | | | | | | | | |
| Oprava zdi ze zadní strany | | | | | | | | |
| Bourání a zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 97801- | Otluč.vněj.omítky soklu, v rozs.do 80% pohled.pl.vě.horní plochy soklu, vněj.strana | m2 | 16,41 | 31 | 509 | 0,04600 | 0,75 |
| 2 | 97802- | Vyškrab.malty ze spár převážně kamen.zdiva, do hl.1,5 cm, prům.cena | m2 | 16,41 | 36 | 591 | 0,01400 | 0,23 |
| 3 | 97801- | Otluč.vněj.omítky z obou stran zdi, v rozs.do 80% (mimo soklu) | m2 | 119,69 | 30 | 3 591 | 0,04600 | 5,51 |
| 4 | 97802- | Vyškrab.malty ze spár převážně kamen.zdiva, do hl.1,5 cm, prům.cena | m2 | 119,69 | 35 | 4 189 | 0,01400 | 1,68 |
| 5 | 62999- | Očištění vněj.plochy (od mechů apod.) popř.omytím (sokl a horní části) | m2 | 136,10 | 40 | 5 444 | | |
| 6 | 96703- | Odbourání (odstranění) zakrytí hřbitov.zdi pál.cíhlami, v rozs.do 10% (z celk.plochy) | m2 | 2,87 | 299 | 858 | 0,05500 | 0,16 |
| 7 | 62999- | Očištění zakrytí od machu a trávy, popř. omytí | m2 | 28,74 | 51 | 1 466 | | |
| mezisoučet hmotn.sutí | | | | | | | | |
| 8 | 99701- | Vnitrostav.dopr.sutí a vybour.hmot.vodorov.do 50 m, při výš.obj.do 6 m | t | 8,32 | 102 | 849 | | |
| 9 | 11110- | Odstanění travin o celk.pl.do 1 ha | m2 | 76,64 | 11 | 843 | | |
| 10 | 12111- | Sejmutí ornice - odstran.drmů, tl.do 150 mm, v šíř.50 cm, z obou str., ručně | m3 | 4,79 | 420 | 2 012 | | |
| 11 | 16250- | Odvoz ornice - humusu na skl., do vzd.3 km | m3 | 4,79 | 125 | 599 | | |
| 12 | 17120- | Uložení ornice na skl.+ popl., prům.cena | m3 | 4,79 | 10 | 48 | | |
| součet | | | | | | 20 999 | | |
| Nové konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 1 | 77769- | Nátěr očištěn. (a příp.omytých) ploch Sokratem | m2 | 136,10 | 11 | 1 497 | | |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedn. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|--|----------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| 2 | 62232- | Nová vněj.vápen.omítka stěn, hrubá, tl.do 15 mm | m2 | 119,69 | 270 | 32 316 | 0,02363 | 2,83 |
| 3 | 62213- | Podklad.a spojov.vrstva (pod omítky) - cement.posířik, stěn | m2 | 119,69 | 35 | 4 189 | 0,00735 | 0,88 |
| 4 | 62263- | Spárov.vněj.- ploch soklu rychletuhnoucí spár.maltou, vč.zakrytí zdí | m2 | 45,15 | 275 | 12 416 | 0,00270 | 0,12 |
| 5 | 78431- | Bílení omítek vápnem - dvojnásobné | m2 | 119,69 | 11 | 1 317 | | |
| 6 | 78382- | Krycí dvojnásobný nátěr soklů a zakrytí zdí (např. Lukofob) | m2 | 16,41 | 14 | 230 | | |
| 7 | 63621- | Doplnění zakrytí zdí z cihel na plocho (pouze část - 10%) z celk.pl. | m2 | 2,87 | 350 | 1 005 | 0,21191 | 0,61 |
| 8 | 63511- | Násyp z udusaného šterku (kolem zdí, z obou stran) v tl.100 mm, š.500 mm | m2 | 47,90 | 35 | 1 677 | 0,18370 | 8,80 |
| | | součet | | | | 54 647 | | 13,24 |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedn. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| | | <u>Rekapitulace</u> | | | | | | |
| | | oprava zdi z levé strany | | | | | | |
| 1 | | Bourání a zemní práce | | | | 18 667 | | |
| 2 | | Nové konstrukce a práce | | | | 48 435 | | 11,82 |
| | | mezisoučet | | | | 67 102 | | 11,82 |
| 3 | 99823- | Přesun hmot , v.do 10m | | 11,82 | 122 | 1 442 | | |
| | | součet | | | | 68 544 | | |
| 4 | | Zařiz.stav.a kompletač.činnost | | 3,7% | 68 544 | 2 536 | | |
| | | celkem | | | | 71 080 | | |
| 5 | | DPH | | 21% | 71 080 | 14 927 | | |
| | | součet | | | | 86 007 | | |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedn. | Počet měř. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|--------------------------------|-------------------|---|----------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| Rozpočet | | | | | | | | |
| Bourání a zemní práce | | | | | | | | |
| oprava zdi z levé strany | | | | | | | | |
| 1 | 97801- | Otluč.vněj.omítky soklu, v rozs.do 80% pohled.pl.vě.horní plochy soklu, vněj.strana | m2 | 14,54 | 31 | 451 | 0,04600 | 0,67 |
| 2 | 97802- | Vyškrab.malty ze spár převážně kamen.zdiva, do hl.1,5 cm, prům.cena | m2 | 14,54 | 36 | 523 | 0,01400 | 0,20 |
| 3 | 97801- | Otluč.vněj.omítky z obou stran zdí, v rozs.do 80% (mimo soklu) | m2 | 106,10 | 30 | 3 183 | 0,04600 | 4,88 |
| 4 | 97802- | Vyškrab.malty ze spár převážně kamen.zdiva, do hl.1,5 cm, prům.cena | m2 | 106,10 | 35 | 3 714 | 0,01400 | 1,49 |
| 5 | 62999- | Očištění vněj.plochy (od mechů apod.) popř.omytím | m2 | 120,64 | 40 | 4 826 | | |
| 6 | 96703- | Odbourání (odstranění) zakrytí hřbitov.zdí pal.cihlami, v rozs.do 10% (z celk.plochy) | m2 | 2,57 | 299 | 768 | 0,05500 | 0,14 |
| 7 | 62999- | Očištění zakrytí od machu a trávy, popř. omytí | m2 | 25,74 | 51 | 1 313 | | 7,38 |
| mezisoučet hmotn.suti | | | | | | | | |
| 8 | 99701- | Vnitrostav.dopr.suti a vybour.hmot.vodorov.do 50 m, při výš.obj.do 6 m | t | 7,38 | 102 | 753 | | |
| 9 | 11110- | Odstranění travin o celk.pl.do 1 ha | m2 | 68,64 | 11 | 755 | | |
| 10 | 12111- | Sejmutí ornice - odstran.drnů, tl.do 150 mm, v šíř.50 cm, z obou str., ručně | m3 | 4,29 | 420 | 1 802 | | |
| 11 | 16250- | Odvoz ornice - humusu na skl., do vzd.3 km | m3 | 4,29 | 125 | 536 | | |
| 12 | 17120- | Uložení ornice na skl.+ popř., prům.cena | m3 | 4,29 | 10 | 43 | | |
| součet | | | | | | 18 667 | | |
| Nové konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 1 | 77769- | Nátěr očištěn. (a příp.omytých) ploch Sokratem | m2 | 120,64 | 11 | 1 327 | | |

| Číslo pol. | Položka ceníku | Popis položky a výměry | Měrná jedn. | Počet měr. jedn. | Cena v Kč | | Hmotnost v t | |
|---------------|-------------------|--|----------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem |
| 2 | 62232- | Nová vněj.vápen.omítka stěn, hrubá, tl.do 15 mm | m2 | 106,10 | 270 | 28 647 | 0,02363 | 2,51 |
| 3 | 62213- | Podklad.a spojov.vrstva (pod omítky) - cement,posířik, stěn | m2 | 106,10 | 35 | 3 714 | 0,00735 | 0,78 |
| 4 | 62263- | Spárov.vněj.- ploch soklu rychletuhnoucí spár.maltou, vč.zakrytí zdi | m2 | 40,28 | 275 | 11 077 | 0,00270 | 0,11 |
| 5 | 78431- | Bílění omítek vápnem - dvojnásobné | m2 | 106,10 | 11 | 1 167 | | |
| 6 | 78382- | Krycí dvojnásobný nátěr soklů a zakrytí zdí (např. Lukofob) | m2 | 14,54 | 14 | 204 | | |
| 7 | 63621- | Doplnění zakrytí zdi z cihel na plocho (pouze část - 10%) z celk.pl. | m2 | 2,57 | 310 | 797 | 0,21191 | 0,54 |
| 8 | 63511- | Násyp z udusaného šterku (kolem zdi, z obou stran) v tl.100 mm, š.500 mm | m2 | 42,90 | 35 | 1 502 | 0,18370 | 7,88 |
| | | součet | | | | 48 435 | | 11,82 |